



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
CDURP - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO URBANO
DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

Anexo IX Planilha de Serviços

SCO - ago/14

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade Contratada	Custo unitário	Total
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA						
1	TC 05.15.0100 (/)	Retirada de entulho de obra em cacamba de aço com 5m ³ de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga e tarifa de disposicao final.	m ³	300,00		
2	TC 10.05.0650 (/)	Carga e descarga mecanica de tubos de concreto, com diametro de 100cm, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra do caminhao de carroceria fixa, a oleo diesel, com capacidade util de 7,5t ; inclusive os mesmos tempos de guindauto munck de 4t.	t	11,00		
IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS						
3	IT 15.60.0109(/)	Ligacao domiciliar em redes novas de esgoto sanitario, com diametro de 100mm, compreendendo juncao, tubo e caixa de inspecao de 0,60m de diametro e profundidade de 0,625m, exclusive escavacao e reaterro. Preco para 5m.	un	3,0000		
4	IT 25.18.0250(/)	Eletrocalha perfurada U, medindo (300x150)mm, sem tampa. Fornecimento.	m	100,0000		
5	IT 25.20.0450(/)	Instalacao de um conjunto de 8 pontos de luz equivalente a 10 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 80m de fio 2,5mm ² , caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive ab	un	7,0000		
6	IT 25.22.0550(/)	Instalacao de ponto de forca ate 15 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1 1/2".	un	1,0000		
7	IT 25.26.0300(/)	Instalacao de um conjunto de 4 tomadas equivalentes a 5 varas de eletroduto de PVC de 3/4", 30m de fio 2,5mm ² , caixas, conexoes e tomadas de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em	un	7,0000		
8	IT 30.15.0100(/)	Luminaria de sobrepôr para iluminacao comercial ou industrial de interiores, para 2 lampadas fluorescentes, corpo em chapa de aço com pintura eletrostatica, cabeceiras em plastico e refletor fixado na lateral do corpo com pintura eletrostatica, equipada c	un	28,0000		
AP - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS						
9	AP 10.20.0050(/)	Ar Condicionado para colocacao em parede, de 7500BTUS. Fornecimento.	un	1,0000		
AD - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E APOIO TECNOLÓGICO						
10	AD 14.10.0050(/)	Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horario do equipamento, durante a operacao.(desonerado)	t	5,0000		
11	AD 14.10.0200(/)	Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m ² xKm, para calculo deste transporte).(desonerado)	m ² .Km	500,0000		
12	AD 19.05.0300(/)	Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura.(desonerado)	m ²	100,0000		
13	AD 19.20.0050(/)	Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)	un	1,0000		
14	AD 20.15.0050(/)	Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aço, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com	un.mes	3,0000		
15	AD 20.15.0150(/)	Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aço, composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de	un.mes	3,0000		
16	AD 20.25.0310(/)	Placa de identificacao de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Forneciment	m ²	1,0000		
17	AD 39.05.0116(/)	Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	555,0000		
18	AD 39.05.0122(/)	Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	555,0000		

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade Contratada	Custo unitário	Total
19	AD 39.05.0218(A)	Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	1.480,0000		
IE - ITEM ESPECIAL						
20	(...)	CONJUNTO DE MOBILIÁRIO DE CARPINTARIA DE OBRA	un	1,00		
SUB TOTAL						
BDI (25%)						
TOTAL						