



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
CDURP - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO URBANO
DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

**Recuperação do telhado, forro, calha, descidas de águas pluviais e pintura
de parte do imóvel situado a rua do Propósito, nº 22**

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade Contratada	Custo unitário	Total
AD - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E APOIO TECNOLÓGICO						0,00
1.1	AD 40.05.0116 (/)	Encarregado (inclusive encargos sociais).	h	185,00		0,00
1.2	AD 40.05.0122 (/)	Engenheiro ou arquiteto jr (inclusive encargos sociais) - Arqueologista.	h	60,00		0,00
CI - COBERTURA						0,00
2.1	CI 05.05.0150 (A)	Madeiramento para cobertura de telhas ceramicas, (francesa, portuguesa, duplana, colonial ou similar), constituído de cumeeira, tercas, caibros, pontaletes e ripas de madeira serrada, pregados sem tesoura, medido pela projecao horizontal	m ²	72,00		0,00
2.2	CI 05.30.0300 (/)	Cumeeira para cobertura em telhas francesas ou coloniais. Fornecimento e colocacao.	m	19,00		0,00
2.3	CI 05.30.0350 (/)	Telhas francesas. Fornecimento.	m ²	72,00		0,00
2.4	CI 20.05.0100 (/)	Retirada e recolocacao de telhas francesas, inclusive cumeeira excluindo o fornecimento do material novo. Medida pela area coberta em projecao.	m ²	72,00		0,00
2.5	CI 05.75.0100 (/)	Cobertura em telhas onduladas translucidas de Fiber-Glass ou similar, exclusive madeiramento. Fornecimento e colocacao	m ²	7,40		0,00
2.6	CI 15.05.0300 (/)	Impermeabilizacao e isolamento termico de terracos, lajes, calhas e telhados com membrana a base de asfalto plastico puro, sem cargas de minerais, com prova de densidade, alma central de polietileno de alta densidade biorientado e aluminio superior gofrado, espessura de 4mm, tipo Multimanta ou similar.	m ²	45,00		0,00
2.7	CI 05.30.0250 (/)	Cordao para arremate de telhado, executado com argamassa de cimento, areia e saibro no traco 1:2:2.	m ²	32,20		0,00
SC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						0,00
3.1	SC 05.05.2550 (/)	Remocao cuidadosa de camada de protecao de impermeabilizacao.	m ²	32,20		0,00
3.2	SC 05.05.1450 (/)	Demolicao de revestimento em azulejos, ceramicas, marmores ou lambris.	m ²	20,87		0,00
RV - REVESTIMENTOS						0,00
4.1	RV 10.20.0200 (A)	Lambri em madeira macica com folheado de madeira, nas dimensoes de 3m de comprimento, 0,10m de largura e espessura de 0,01m, encaixe macho e femea, com acabamento em verniz fosco semelhante ao encerado, exclusive transporte. Fornecimento e montagem.	m ²	69,00		0,00
4.2	RV 30.05.0250 (/)	Rodateto em madeira	m	64,50		0,00
4.3	RV 15.05.0056 (/)	Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 2.5cm.	m ²	32,20		0,00
PT - PINTURA						0,00
5.1	PT 05.20.0050 (A)	Preparo de superficies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza, demao de impermeabilizante, demao de massa corrida a oleo e novo lixamento.	m ²	20,87		0,00
5.2	PT 05.15.0153 (A)	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento.	m ²	106,25		0,00
5.3	PT 05.25.0500 (/)	Repintura interna ou externa sobre madeira em bom estado na cor existente com tinta de base alquidica, semi-brilho, equivalente a Coralsint ou Super Lagomix ou fosco acetinado equivalente a Coralite ou similar, inclusive lixamento, limpeza e 2 demaos de acabamento.	m ²	34,78		0,00
5.4	PT 05.15.0500 (/)	Repintura com tinta plastica a base de PVA, equivalente a Suviniil Latex, para interior sobre superficie em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina e 1 demao de acabamento.	m ²	320,00		0,00
TC - TRANSPORTE E CARGA						0,00
6.1	TC 10.05.0050 (/)	Carga e descarga manual de material que exija o concurso de mais de 1 servente para cada peca, vergalhoes, cancoeirias, caixas, meio-fios, em Caminhao de Carroceria Fixa, a oleo diesel, com capacidade util de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra.	t	9,00		0,00

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade Contratada	Custo unitário	Total
6.2	TC 05.05.0050 (/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao de Carroceria Fixa, a oleo diesel com capacidade util de 7,5t.	t.km	360,00		0,00
IT - INSTALAÇÕES						0,00
7.1	IT 15.05.0109 (A)	Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m	32,00		0,00
EQ - EQUIPAMENTOS						0,00
8.1	EQ 40.05.0153 (B)	Equipamento de alta pressao para succao e limpeza de detritos (Vac-All ou similar), com motorista, operador, ajudante, material de opracao e material de manutencao, inclusive vazamento do material recolhido, com as seguintes especificacoes minimas: deposito para detritos com capacidade de 11.000l, porta articulavel, sistema de succao com vazao de 340m3/min, tanque de agua de 1.000l, mangote de succao de 12", com acessorios e opcionais. Custo horario corrido.	h	10,00		0,00
						0,00
BDI			%		16,00%	0,00
						0,00